


TERVEZETT A-A METSZET M=1:50



RÉTEGZÖDÉSEK:

1 1 cm CSM, KERÁMIA BURKOLAT
5mm CSM, KERÁMIA BURKOLAT
meglévő ALJZATBETON
meglévő KAVICSÁGYAZAT
DÖNGÖLT TALAJ

2 25CM ÜVEGVYAPOT HŐSZIGETELES
PARAZÁRÓ FŐLJA
meglévő AGYAGFELTÖLTÉS
meglévő FELSŐ DESZKABORÍTÁS
meglévő FA GERENDÁZAT
meglévő ALSÓ DESZKABORÍTÁS
CD VÁZRA SZERELT
GIPSZKARTON BURKOLAT

3 ÚJ SZABVÁNY PALAFEDÉS
LÉCEZÉS
ELLENLÉCEZÉS
FŐLATERÍTÉS
meglévő FA SZARUZAT

4 6CM VTG TÉRKÖ BURKOLAT
10 CM VTG ALJZATBETON
20CM VTG DÖNGÖLT KAVICSÁGY
DÖNGÖLT TALAJFELTÖLTÉS

VÁPA KIALKÍTÁSA HELYSZINI MÉRLETEK ALAPJÁN

MEGJEGYZÉS:

A KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSSAL. A KIÍRT MENNYISÉGEK ELLENŐRZÉSE A KIVITELEZŐ
FELADATA ÉS FELELŐSSÉGE.
A TERVEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÖZÖT JELENTKEZŐ
ELTÉRÉSEK ESETÉN A TERVEK A MÉRVADÓAKI

AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK A STATIKA, ELEKTROMOS,
GÉPÉSZETI TERVEKKEL ÉS MŰSZAKI LEÍRÁSOKKAL.

5 KORCOLT FÉMLEMEZ FEDÉS
1RTG ELVÁLASZTÓ RTG
OSB LAP BORÍTÁS
SZARUFÁK

ETALON 2000 KFT. MÉRNÖKI IRODA
4400 NYIREGyhÁZA, SZEGFű U. 56.
Telefon: 06/30-935 8542
e-mail: etalon2000@gmail.com
www.etalon2000kt.hu
Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.
Teljes egészének vagy részletének bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos!

Munka megnevezése:
4624 TISZABEzdÉD, KOSSUTH U. 34/a sz. ALATTI
VÉDÖNÖI SZOLGÁLAT KIALKÍTÁSÁNAK
REKONSTRUKCIÓS KIVITELI TERVE

Építető:

TISZABEzdÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4624 TISZABEzdÉD, KOSSUTH U. 47.

Rajz tárgya:		Rajzsám: E-4		Dátum:	
TERVEZETT		TRENKA ZOLTÁN		2017. július	
A-A METSZET		Mértartomány: M=1:50			
		Építész vezető tervező			
		E-1-15-0119			