


# 3

## TERVEZETT B-B METSZET M=1:50



RÉTEGZÖDÉSEK:

1 cm CSM KERÁMIA BURKOLAT  
8mm CSM KERÁMIA BURKOLAT  
meglévő ALUZATBETON  
meglévő KAVICSAGTÁZAT  
DÖNGÖLT TALAJ

25CM ÜVEGYAPOT HÖSZIGETELÉS  
PARAZARÓ FOLIA  
meglévő AGYAGFELTÜLTÉS  
meglévő FELSŐ DESZKABORÍTÁS  
meglévő FA GERENDÁZAT  
meglévő ALSÓ DESZKABORÍTÁS  
CD VÁZRA SZERELT  
GIPSZKARTON BURKOLAT

ÚJ SZABVÁNY PALAFEDÉS  
LÉCÉZÉS  
ELLENLÉCÉZÉS  
FOLATERÍTÉS  
meglévő FA SZARUZZAT

### MEGJEGYZÉS:

A KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ EGYÜTT KEZELENDŐ A  
KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSSAL. A KIÍRT MENNYISÉGEK ELLENŐRZÉSE A KIVITELEZŐ  
FELADATA ÉS FELELŐSSÉGE.  
A TERVEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÖZÖT JELENTKEZŐ  
ELTÉRÉSEK ESETÉN A TERVEK A MÉRVAADOAKI  
AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK EGYÜTT KEZELENDŐK A STATIKA, ELEKTROMOS,  
GÉPÉSZETI TERVEKKEL ÉS MŰSZAKI LEÍRÁSOKKAL.

ETALON 2000 KFT. MÉRNÖKI IRODA  
4400 NYIREGyhÁZA, SZEGFÜ U. 56.

Teléfono: 06/20-435 8542  
e-mail:etalon2000@gmail.com

www.etalon2000kft.hu

Ez a terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.  
Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása nélkül tilos!

### Munka megnevezése:

4624 TISZABEZDÉD, KOSSUTH U. 34/a sz. ALATTI  
VÉDŐNÖI SZOLGÁLAT KIALAKÍTÁSÁNAK  
REKONSTRUKCIÓS KIVITELI TERVE

### Építtető:

TISZABEZDÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
4624 TISZABEZDÉD, KOSSUTH U. 47.

### Rajz tárgya:

TERVEZETT  
B-B-METSZET

Rajz tárgya:	Rajzsám:	Dátum:
TRENKA ZOLTÁN Építész vezető, tervező E-1-19-0119	E-5	2017. július