Gázfogyasztó berendezések adatai:

Darabszám db	Megnevezés	Höterhelése kW	Egyidejüség –	Gázfogyasztás m3/h	Összes Gázfogyasztás m3/h	Állapot	Szerelés helységneve
1	Viessmann 200-W B2HA	16	1	1,69	1,69	Tervezett	Szem.Ölt.

MEGJEGYZÉS:

Az épület gázfogyasztásának mérését a gáznyomás-szabályozóval egybeépített mérővel biztosítjuk.
1 db új gázkazán elhelyezését tervezzük.
A függőleges égéstermék-elvezető rendszert az országos építésügyi jogszabályok szerint kell telepíteni és az illetékes kéményseprő vállalattal átvetetni. A koaxiális rendszer hideg környezetben vezetett szakaszának nem szabad 5 m-nél hosszabbnak lennie. A függőleges szakaszba közvetlenül a készülék fölé revíziós idomot kell beépíteni.
Az égéstermék-elvezetési hosszokat a készülékcsonktól a torkolati nyílás végéig kell mérni.
Maximális rendelkezésre álló nyomás 250 Pa.



Tricox 60/100 AluPPS



	Alu/Alu 60/100 Turbós	PPs/Alu 60/100 Kondenz
1. Indító idom	Kazántipustól	
2. Bővítő idom	Elvezetési h	
3. Ellenőrző „T" szakasz	AAET50C	PAET50C
4. Mérőpont	AAMP50C	PAMP50C
5. Kondenzátum leválasztó	AAKL50C	PAKL50C
6. Egyfalú cső 500 mm	ACS106	PCS106
7. Bekötő könyök tartóval	ABK10	PBK10
8. Ellenőrző egyenes szakasz	AEE10	PEE10
9. Takarólemez	TL30	TL30
10. Központosító	KP10	KP10
11. Kürtő fedél	KF10	KF10
12. Egyfalú cső 1000mm	ACS107	PCS107

JELMAGYARÁZAT:

- Tervezett méretlen gázvezeték
- Tervezett mért gázvezeték
- ⋈ Golyóscsap
- Cu Rézcső
- = KPE-Cu átmeneti idom
- ▲ Szűkítő

TAR FLÓRIÁN
Nyíregyháza Nádor u. 37/B. I/10.
Tel.: 06-30-746-9808
e-mail: totalkomfortkft@gmail.com
SZÉS6, G 15-0713
TÉ 15-0713
ME-G 15-30007
C-15-000164

Létesítmény:
Védőnői Szolgálat
4624 Tiszabezdéd, Kossuth Lajos út 36/a.
Hrsz.: 76

Lépték: 1:50

Dátum: 2017.08.

Terv tartalma:
Gázszerelés
Függőleges csőterv

Terv fajtája: Kiviteli terv

Munkasz.

Épületgépész tervező:
Tar Flórián

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS! A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.

Rajzszám: Gg-02